ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	IRATI - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA DONA ALICE
LOCAL:	RUA DONA ALICE
ÁREA:	730,95M²

BDI: 26,40%
SINAPI: 04/2026

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,50	M2	631,15	1.577,88	103689
				TOTAL DO ITEM: 1.0	**1.577,88**	
2.0	**DRENAGEM**					
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	35,39	M3	11,50	406,99	90106
2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	14,00	M	228,27	3.195,78	92210
2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	11,00	M	425,48	4.680,28	92212
2.4	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	2,00	UN	1.924,45	3.848,90	COMP 01
2.5	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 60CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	3,00	UN	2.148,99	6.446,97	COMP 02
2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	30,53	M3	26,71	815,46	93379
				TOTAL DO ITEM: 2.0	**19.394,38**	
3.0	**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES**					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	730,95	M2	4,04	2.953,04	100576
3.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM, EXCLUSIVE ARGILA	51,17	M3	51,04	2.611,72	COMP 03
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	730,95	M2	57,85	42.285,46	COMP 04
3.4	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO E=1,5 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	730,95	M2	8,99	6.571,24	COMP 05

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
				TOTAL DO ITEM: 3.0	**54.421,46**	
4.0	**OBRA DE ARTE CORRENTE**					
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	174,25	M	72,12	12.566,91	94265
				TOTAL DO ITEM: 4.0	**12.566,91**	
5.0	**SINALIZAÇÃO**					
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 50x25CM, INCLUSO BASE DE CONCRETO	2,00	UN	574,99	1.149,98	COMP 06
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	2,00	UN	610,36	1.220,72	COMP 07
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 "PARE", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	1,00	UN	574,99	574,99	COMP 08
				TOTAL DO ITEM: 5.0	**2.945,69**	
6.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	730,95	M2	1,16	847,90	COMP 09
				TOTAL DO ITEM: 6.0	**847,90**	
				TOTAL:	**91.754,22**	

O Presente Orçamento Importa em **R$ 91.754,22** (Noventa e Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.

IRATI - SC, 11 DE JUNHO DE 2026.

JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902 Assinado de forma digital por JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902

ODIRLEI CARLOS BERGAMASCHI:02373759900 2026.06.22 09:20:18 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PREFEITO MUNICIPAL
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro	Engº Civil Jaison R. dos Santos	Odirlei Bergamaschi