TABELA DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
J1	Remoção Janela de correr 4 folhas / Fechamento vão em Alvenaria	200	120	90	Alumínio Branco	1	2.40
J2	Remoção Janela abrir 2 folhas simples	80	100	110	Madeira Chapeada	2	0.80
J3	Remoção Janela basculante	70	70	140	Ferro e Vidro	1	0.49
M1	Remoção Moldura de porta madeira	90	210	-	Alumínio Branco	3	1.89
P1	Remoção Porta de abrir	80	210	-	Madeira Chapeada	1	1.68
P2	Remoção Porta de abrir 2 folhas	150	210	-	Alumínio e Vidro	1	3.15
P3	Remoção Porta de abrir em madeira	60	100	-	Alumínio Branco	6	0.60


LEGENDA


Remoção vasos sanitários infantil com válvula hydra


Parede em alvenaria a Remover


Remoção azulejos nas paredes conforme indicado em projeto

Remoção da cobertura de telha cerâmica colonial
Área plana = 106,90m²









IMPLANTAÇÃO - PLANTA TÉCNICA REMOÇÃO
Escala 1/100

APROVAÇÃO/CARIMBO:

AMNOROESTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO:	ARQUITETÔNICO
OBRA:	REFORMA / AMPLIAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ENDEREÇO:	RUA JOÃO BEUX SOBRINHO CENTRO - IRATI-SC
PROPRIETÁRIO:	ODIRLEI CARLOS BERGAMASCHI:02373759900 2026.07.15 08:47:39 -03'00' PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATÍ - SC CNPJ 95.990.230/0001-51
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902 Assinado de forma digital por JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902 Engº Civil Jaison R. dos Santos - CREA-SC 178513-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Matheus Bez da Silveira - CREA-SC 202276-0
DESENHO CAD:	Engº Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127695-8
DESCRIÇÃO	IMPLANTAÇÃO - PLANTA TÉCNICA REMOÇÃO LEGENDA PRANCHA: ARQ.-01/09
ÁREA:	Área a Ampliar = 200,34m² Área a Reformar = 1.017,60m² Área Total de Construção = 1.217,94m² ESCALA: INDICADA
CONTATO:	E-MAIL: amnoroeste@amnoroeste.org.br - TEL: (49)3344-1991

22/06/2026