

IMPLANTAÇÃO - PLANTA DE PAGINAÇÃO
E DETALHAMENTO DE PISOS
Escala 1/100

LEGENDA

- ORIGEM DA MODULAÇÃO.
- SOLEIRA EM GRANITO DIMENSSÕES CONFORME PROJETO
- PEITORIL EM GRANITO DIMENSSÕES CONFORME PROJETO
- BANCADAS EM GRANITO 50x300cm
- RODAPÉ PORCELANATO IMBUTIDO NA PAREDE 60X7 CM
- PISO PORCELANATO 33X60 CM NAS PAREDES ATÉ TETO
- PISO PORCELANATO 33X60 CM h=150cm
- PISO/RODAPÉ PORCELANATO 60X60CM
  (OBSERVAR ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE PARA JUNTAS
  DE ASSENTAMENTO) E REJUNTE ARGAMASSA EPÓXI COR BRANCO.
  RODAPÉ, EMBUTIDO NA ALVENARIA NA COR A SER DEFINIDO
- PISO PORCELANATO 60X60CM C/ IMPERMEABILIZAÇÃO ,
  SERÁ EXECUTADO PISO EM CONCRETO E=7,00CM, CONTRAPISO E=1,50CM
  (OBSERVAR ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE PARA JUNTAS
  DE ASSENTAMENTO) E REJUNTE ARGAMASSA EPÓXI COR BRANCO.
  TRATAMENTO DE RALOS COM MATERIAL FLEXÍVEL, CORDÃO COMPRESSÍVEL,
  TELA ESTRUTURADA E DUAS DEMÃOS ANTERIOR A APLICAÇÃO EM TODA
  ÁREA.

APROVAÇÃO/CARIMBO:

AMNOROESTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO: ARQUITETÔNICO

OBRA: REFORMA / AMPLIAÇÃO
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ENDEREÇO: RUA JOÃO BEUX SOBRINHO
CENTRO - IRATI-SC

PROPRIETÁRIO: ODIRLEI CARLOS BERGAMASCHI:02373759900 2026.07.15 08:53:26 -03'00' — PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATÍ - SC
CNPJ 95.990.230/0001-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902 Assinado de forma digital por JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902 — Engº Civil Jaison R. dos Santos - CREA-SC 178513-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Matheus Bez da Silveira - CREA-SC 202276-0

DESENHO CAD: Engº Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127695-8

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO - PLANTA DE PAGINAÇÃO E DETALHAMENTO DE PISOS LEGENDA

PRANCHA: ARQ.-04/09

ÁREA: Área a Ampliar = 200,34m²
Área a Reformar = 1.017,60m²
Área Total de Construção = 1.217,94m²

ESCALA: INDICADA

CONTATO: E-MAIL: amnoroeste@amnoroeste.org.br - TEL: (49)3344-1991

22/06/2026