



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA TELHADO ACADEMIA DE SAÚDE

Local: ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro, Irati, SC

1.0 DADOS GERAIS

Área do telhado: 96,85m²

Coordenadas: 26°39'23.1"S 52°53'39.1"W

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra dentro das normas gerais de construção. É de sua responsabilidade manter atualizado, no canteiro de obras: Alvará, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo. Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto. Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de encargos e este memorial. O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Os detalhes e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos e aprovados pelo Engenheiro fiscal da PREFEITURA.



2.0 REFORMA TELHADO ACADEMIA DE SAÚDE

2.1 Descrição Geral da Obra

Trata-se de obra a ser executada na Academia Municipal de Saúde de Irati, de acordo com o projeto apresentado.

As especificações a seguir deverão ser seguidas de modo a promover o melhor resultado no que diz respeito a qualidade, durabilidade e estética da obra como um todo.

Todas as informações constantes neste memorial são de responsabilidade da Contratada. As mesmas deverão ser apresentadas para aprovação antes da compra de material e execução.

2.2 Descrição Materiais e Serviços especificados

2.2.1 DEMOLIÇÃO

Deverão ser retiradas todas as telhas existentes, todas as mantas e calhas presentes no local. O local deve ser limpo e **TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS NA DEMOLIÇÃO DEVEM SER DEIXADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO.**

2.2.2 COBERTURAS

Deverá ser executada estrutura de madeira para as áreas de telhado da cobertura existente, a madeira deverá ser de boa qualidade e adquirida de forma legal. A estruturas de tesouras serão executadas de modo que a inclinação do telhado superior desague no telhado inferior. As terças serão também de madeira.

As telhas serão do tipo aluzinco e deverão ser instaladas de forma que garanta a completa vedação do telhado.

A cobertura a ser executada sobre as pérgolas frontais existentes deve ser executada com estrutura em aço, seguindo o modelo da imagem a seguir:



IMAGEM 1 – Modelo estético para a estrutura do telhado frontal

A proteção contra chuva deverá ser executada em vidro temperado, como na imagem anterior, com as devidas vedações de modo a garantir a completa vedação da cobertura.

2.2.3 CALHAS, RUFOS E ALGEROZAS

Todo as platibandas deverão ter instalação de rufos interligados com algerozas até o contato com a as telhas, as mesmas deverão ser em alumínio e garantir a completa vedação do telhado. Exemplo do formato e material, o qual deverá ser seguido para a execução:



IMAGEM 2 – Modelo instalação de rufos e algerosas



3.0 ESQUADRIAS

3.1 Será executada mureta em viga armada de 30cm de altura e dois pilaretes nos cantos da nova entrada, os mesmos receberão pintura e posterior instalação das novas janelas conforme medidas de projeto.

A porta existente será removida e reinstalada na nova entrada da Academia, deverá ser tomado todo o cuidado necessário para evitar danos as paredes do local e manter a porta em perfeito funcionamento.

4.0 LIMPEZA DA OBRA

Após o término da obra TODO O ENTULHO DA OBRA DEVERÁ SER DESTINADO e todo o ambiente deverá ser limpo e organizado de modo que fique disponível para uso da população.

Irati, 27 de junho de 2022.

Eng. Fabiana Grando
CREA 125595-6/SC
MATRÍCULA: 14200/01