

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	IRATI - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA LIDIO MARAFON
LOCAL:	LINHA SETE DE SETEMBRO
ÁREA:	680,00M ²

SINAPI REFERÊNCIA: 09/2023

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	316,00	790,00	4813
TOTAL DO ITEM 1.0				R\$	790,00	
2.0	DRENAGEM PLUVIAL					
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	136,49	M3	16,56	2.260,27	90101
2.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM , INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	56,00	M	57,28	3.207,68	37451
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 400MM	56,00	M	78,41	4.390,96	92821
2.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM , INCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	41,00	M	95,89	3.931,49	37453
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 600MM	41,00	M	113,89	4.669,49	92824
2.6	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECCÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM , INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	2,00	UND	1.642,02	3.284,04	COMPOSIÇÃO
2.7	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECCÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 60CM , INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	2,00	UND	1.909,13	3.818,26	COMPOSIÇÃO
2.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	117,89	M3	14,92	1.758,92	93381
TOTAL DO ITEM 2.0				R\$	27.321,11	
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					

3.1	REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	680,00	M2	2,74	1.863,20	COMPOSIÇÃO
3.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	47,60	M3	123,56	5.881,46	COMPOSIÇÃO
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	680,00	M2	48,36	32.884,80	COMPOSIÇÃO
3.4	REJUNTE EM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO E=1,5 CM	680,00	M2	9,56	6.500,80	COMPOSIÇÃO
TOTAL DO ITEM 3.0					R\$ 47.130,26	
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE					
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, PRÉ MOLDADA TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	170,00	M	70,47	11.979,90	94274
TOTAL DO ITEM 4.0					R\$ 11.979,90	
5.0	SINALIZAÇÃO					
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	1,00	UND	364,93	364,93	COMPOSIÇÃO
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M)	2,00	UND	402,71	805,42	COMPOSIÇÃO
TOTAL DO ITEM 5.0					R\$ 1.170,35	
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	680,00	M2	1,02	693,60	COMPOSIÇÃO
TOTAL DO ITEM 6.0					R\$ 693,60	
TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 89.085,22	

O Presente Orçamento Importa em **R\$ 89.085,22** (Oitenta e Nove Mil e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%.

Irati - SC, 26 de outubro de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TECNICO

Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL

Neuri Meurer